

## AVVISO ESPLORATIVO

DI INDAGINE DI MERCATO PER IL NOLEGGIO TEMPORANEO, COMPRESIVO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A FINE MANIFESTAZIONE, DI N. 2 TENSOSTRUTTURE MODULARI AD USO SALA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA 75. MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D. LGS. 50/2016.

La Biennale di Venezia, in occasione della 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si terrà al Lido di Venezia dal 29 agosto all'8 settembre 2018, dovrà provvedere all'allestimento di n. 2 sale di proiezione temporanee:

- Sala Palabiennale di circa 1750 posti da allestire presso il Campo da Rugby delle Quattro Fontane al Lido di Venezia;
- Sala Giardino di 450 posti da posizionare presso il piazzale esterno fronte Casinò in via Lungo Mare Marconi al Lido di Venezia.

A tale scopo intende avviare una consultazione per informare il mercato che provvederà al noleggio temporaneo, comprensivo di allestimento e disallestimento a fine manifestazione, di n. 2 tensostrutture modulari ad uso sala cinematografica, come da dettagli tecnici e costruttivi di cui all'allegato A).

Il presente Avviso esplorativo è pertanto finalizzato alla verifica dell'esistenza di ulteriori forniture a noleggio rispetto a quella indicate nell'allegato A) aventi specifiche tecniche "equivalenti" sotto il profilo funzionale e tecnico.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza, proporzionalità, gli operatori economici interessati a presentare una proposta potranno inviare la documentazione, **entro il 20 luglio 2018 ore 12.00**, per plico postale corriere o raccomandata a mano a:

Fondazione La Biennale di Venezia, Palazzo Ca' Giustinian – 2° piano – Ufficio Acquisti - San Marco 1364/A - 30124 VENEZIA.



Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'operatore economico proponente;
- La denominazione dell'oggetto: *Avviso esplorativo di indagine di mercato per il noleggio temporaneo, comprensivo di allestimento e disallestimento a fine manifestazione, di n. 2 tensostrutture modulari ad uso sala cinematografica in occasione della 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016.*

Il plico dovrà contenere:

- un'espressa manifestazione d'interesse.
- ogni documentazione tecnica utile e sufficientemente esplicitiva a dimostrazione della qualificazione tecnico-professionale ai sensi di quanto previsto all'art. 83, comma 6 del D. Lgs.50/2016.

Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente indagine di mercato.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", i dati personali, forniti per la sottoscrizione del presente atto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso. In ogni momento l'operatore economico interessato potrà esercitare nei confronti della Biennale i diritti come previsti all'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni tecnico-operative si prega di contattare la segreteria dei Servizi Tecnico Logistici +39 041 2728393.

Venezia, 5 luglio 2018

Fabio Pacifico  
Responsabile Unico del Procedimento.

## Allegato A)

Il progetto allestitivo delle due sale cinematografiche prevede l'utilizzo di una struttura esterna modulare e temporanea con funzione di "involucro" per contenere all'interno l'allestimento delle sale di proiezioni.

Per questo fine e sulla base delle specifiche di progetto e degli allestimenti interni da realizzare e' stata individuato l'utilizzo di una tensostruttura modulare temporanea avente le caratteristiche di seguito specificate.

### **Tensostruttura PalaBiennale**

Struttura esterna modulare di dimensioni metri 40x80 (campata libera 40 mt), altezza utile interna minima 11,00 mt., realizzata con struttura portante in metallo (alluminio anodizzato e acciaio zincato), ancorata a terra con l'utilizzo di chiodi e piastre da fissare sul terreno di gioco in corrispondenza dei pilastri ove necessario ed avente teli di copertura in PVC ignifugo colore bianco oscurante, compreso sistema ombreggiante e antipioggia in copertura, sistema di areazione interno per ricircolo aria, n. 12 serramenti esterni vetrati dimensioni 120x240 cm, rivestimento pareti e fronte in pannelli sandwich stratificati di colore bianco calcareo o chiaro, completa di pavimentazione interna in legno trattata con vernice ignifugante e omologata per posa di moquette in classe 1, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo con doppie traversine al fine di stabilizzare in modo ottimale il piano di calpestio e conseguire una portata di 500 kg al mq uniformemente distribuiti.

La struttura deve essere dotata di converse sottotetto per recupero e convogliamento dell'umidità e idoneo sistema di scarico acque reflue.

La sala dovrà essere installata presso il campo da rugby delle Quattro Fontane al Lido di Venezia con l'ausilio di gru di adeguata dimensione.

La struttura, corredata di progetto generale e di dettaglio delle strutture, del collaudo e della certificazione delle strutture e dei materiali anche ai fini dell'ottenimento dell'agibilità per l'apertura al pubblico (certificati di reazione al fuoco e calcoli statici) dovrà essere installata alla fine del mese di luglio 2018 e smontata dal 10 settembre 2018.



### Tensostruttura Sala Giardino

Struttura esterna di dimensioni metri 35x25 (campata libera 25 metri), altezza utile interna minima 8,00 mt., realizzata con struttura portante in metallo (alluminio anodizzato e acciaio zincato), zavorrata a terra con l'utilizzo di zavorre in acciaio posate sui correnti laterali di base in dimensione, peso e numero adeguato e secondo quanto previsto dalla relazione statica di calcolo e certificazione. Da notare che la struttura dovrà essere posata, previa protezione della pavimentazione su un piazzale esterno rivestito in marmo di idoneo spessore. La struttura dovrà inoltre avere teli di copertura in PVC ignifugo colore bianco oscurante, compreso sistema ombreggiante e antipioggia in copertura, sistema di areazione interno per ricircolo aria, n.6 serramenti esterni vetriati dimensioni 120x240 cm , rivestimento pareti e fronte in pannelli sandwich stratificati di colore bianco calcare o chiaro, completa di pavimentazione interna in legno trattata con vernice ignifugante e omologata per posa di moquette in classe 1, collegata con guide in alluminio e montata sopra ad un telaio in acciaio zincato a caldo con doppie traversine al fine di stabilizzare in modo ottimale il piano di calpestio e conseguire una portata di 500 kg al mq uniformemente distribuiti.

La struttura deve essere dotata di converse sottotetto per recupero e convogliamento dell'umidità e idoneo sistema di scarico acque reflue.

La sala dovrà essere installata presso il Piazzale fronte Casino', via Lungo Mare Marconi al Lido di Venezia con l'ausilio di gru di adeguata dimensione.

La struttura, corredata di progetto generale e di dettaglio delle strutture, del collaudo e della certificazione delle strutture e dei materiali anche ai fini dell'ottenimento dell'agibilità per l'apertura al pubblico (certificati di reazione al fuoco e calcoli statici) dovrà essere installata alla fine del mese di luglio 2018 e smontata dal 10 settembre 2018.